

<b>ANLEITUNG</b>		INDEX: <b>I/KP-09-00-07</b>
<b>MONTAGEKONTROLLE DER AUFBAUTEN VON KH-KIPPER IN KOOPERATION</b>		AUSGABE NR.: <b>01</b>
BEARBEITET VON: <i>Katarzyna Duda</i>	BESTÄTIGT VON: <i>Sławomir Berniker</i>	DATUM: 01.10.2018

Das Unternehmen, das die Karosserie der Firma KH-KIPPER auf dem Fahrgestell eines anderen Herstellers montiert, verpflichtet sich dazu:

1. Die Richtlinien des Herstellers von Fahrgestell, die technischen Spezifikationen des Herstellers, Vorschriften, Normen und Richtlinien für die Montage, den Betrieb von Aufbauten, die Verkehrssicherheit usw. zu beachten.
2. Eine Abnahmeprüfung gemäß dem eingereichten Prüfbogen F/KP-09-00-07-01 "Karte der Montagekontrolle - Aufbauten" durchzuführen.
3. Alle erforderlichen Prüfungen durchzuführen, um sicherzustellen, dass die in der Konstruktionsspezifikation angegebenen Parameter und Betriebsbereiche eingehalten werden.
4. Die Fotodokumentation der installierten Aufbauten (Anlage Nr1, Nr2 "Beispielfotodokumentation aus der Abnahme der Anlage"), unter Berücksichtigung der folgenden Elemente durchzuführen:

#### **W3H-Aufbauten**

- a) VIN-Nummer und Auftragsnummer auf den Schildern
- b) Allgemeine Fotos auf jeder Seite der Aufbauten
- c) Rückseitiger Schließmechanismus
- d) Pumpe und Hydraulik
- e) Hebetests der 3. Seite
- f) Rahmenbefestigungen
- g) Leuchten der Schalttafel, Kippsteuerung
- h) Reparaturunterstützung
- i) Beleuchtung
- j) Kotflügel
- k) Befeuchter
- l) Abmessung von Boden zu Stoßstange
- m) Abmessung von Boden zu Befeuchter
- n) Abmessung von Boden zu Barriere
- o) Abstand zwischen den Barrieren

#### **W1U-Aufbauten**

- a) VIN-Nummer und Auftragsnummer auf den Schildern
- b) Allgemeine Fotos auf jeder Seite der Aufbauten
- c) Antriebsbefestigung
- d) Kippbare Scharniere

- e) HYFIX
- f) Rahmenbefestigungen
- g) Hebetests
- h) Pumpe und Hydraulik
- i) Rückseitiger Schließmechanismus
- j) Befestigung des Stabilisators unter dem Kasten
- k) Reparaturhilfen
- l) Beleuchtung
- m) Kotflügel
- n) Befeuchter
- o) Abmessung von Boden zu Stoßstange
- p) Abmessung von Boden zu Befeuchter
- q) Abmessung von Boden zu Barriere
- r) Abstand zwischen den Barrieren

5. Nach der Montage und Abnahmeprüfung senden Sie bitte sofort an: [kj@kh-kipper.pl](mailto:kj@kh-kipper.pl) , einen Scan des ausgefüllten Prüfbogens und der Fotodokumentation.
6. Bei Nichtvorlage eines ausgefüllten Prüfformulars und einer Fotodokumentation der Prüfung behält sich KH-KIPPER das Recht vor, auf die Gewährleistung zu verzichten.